

rév :Országház delegációs terem

Cím :Budapest, 1055. Kossuth tér 1-3.

Készítette : MATA - DOR KFT.
Paál József

A munka leírása:
Delegációs terem
Restaurálási munkák

Készült:2016. 03. 29.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	
1.1 Közvetlen önköltség összesen	
2.1 ÁFA vetítési alap	
2.2 Áfa	27.00%
3. A munka ára	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése
46 Üvegezés
47 Felületképzés
I. Fejezet munkanemei összesen

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-090-9.3.3-0000305 A terem műmárvány falburkolatának restaurálása,/ komplex ár, a + d / / a teljes felület állványról történő átvizsgálása, szennyeződések eltávolítása, bemosódások, repedések, mechanikai sérülések, cserélendő javítások, korábbi konzerválási munkák nyomainak javítása, restaurálása, az egyes hibákra kidolgozott egyedi technológia szerint. A részletes dokumentáció az építési és örökségvédelmi dokumentáció 7. 1 . jelű fejezetében. A tevékenység és az ár tartalmazza az örökségvédelmi előírásoknak megfelelő restaurálási engedélyezési dokumentáció elkészítését is. 295,2 m2
2	42-090-301 Helyszíni művezetés ,a Delegációs terem padlószerkezetének bontásakor, a kritikus - a műmárvány felületekhez közeli - padlószerkezeteknél. 5 nap
3	42-090-302 Szakvélemény készítése : a Delegációs terem műmárvány felületeinek védelme érdekében papír vagy műanyag / pld: habszivacs / felragasztása szerepel az építési munkanemben. Az alkalmazható védőanyag és ragasztóanyag meghatározása a feladat. 1 db
4	44-029-310 Az eredeti megtalált elnöki hátfal darabok, gótikus csúcsíves elemek restaurálása, újboli beépítése, előkészítése, a Belsőépítész dokumentációja szerint. 1 db
5	44-029-315 A Delegációs terem eredeti bútorának, padsoros elemének fellelt alkatrészeinek restaurálása, az új padsorelembe történő beépítés előtt, - BE-5-01/3 jelű konszignációs bútorba építendő elemek - a belsőépítészeti dokumentációban részletezett módon, 2 egység
6	44-029-333 A delegációs terem eredeti bútorának - ülőszékének - restaurálása , a tevékenység és az ár tartalmazza az ebben a munkanemben szereplő , további, megtalált eredeti bútorelemek, felhasználható és beépíthető részekre is vonatkozó, restaurálási engedélyezési dokumentáció elkészítését is,/ komplex ár, a + d / 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	44-029-334 A megtalált, az elnöki pulpitushoz tartozó , belső és külső homlokelemek restaurálása és az új szerkezeti egységbe történő kialakítása, a Belsőépítész dokumentációja szerint. 5 db
8	44-029-335 A megtalált eredeti , az elnöki pulpitus asztal elemének restaurálása, az új szerkezetbe illeszhetően,a Belsőépítész dokumentációja szerint, 1 db
9	44-029-336 Az eredeti elnöki pulpitus megtalált, lépcső és mellvéd elemeinek restaurálása, csatlakozás kialakítása az új szerkezetbe, a Belsőépítész dokumentációja szerint, / 3 + 3 db. / 6 db
10	44-029-337 A megtalált, eredeti , az elnöki pulpitushoz tartozó elemek restaurálása, egy kiegészítő elem legyártása, a Belsőépítész tervek szerint, / 2 + 1 db, / 3 db
11	44-029-338 Az eredeti, megtalált elnöki előadói asztal elemének restaurálása, beépítésre alkalmas kialakítása,a Belsőépítészeti tervek szerint, 1 db
12	44-029-339 Az eredeti, megtalált,az előadói pulpitus jobb és bal oldalának frontelemeinek restaurálása, az új szerkezetbe történő beépíthetőségének biztosítása, a Belsőépítész tervek szerint, 1 db
13	45-090-1.1-0000301 Központi csillár, LR 06 jelű szerkezeti kiegészítéssel, megvilágítási kapacitásbővítés céljából, az eredeti szerkezet restaurálása,szükség szerinti bronz kiegészítésekkel, kiviteli terv szerint, A munkavégzés és az ár tartalmazza - az összes fém elem / LR01, LR 02 , LR03, LR04, LR 05, LR 06, LR 07, LR 08, / restaurálásánál - az örökségvédelmi előírások szerinti restaurálási dokumentáció elkészítési költségeit is. / komplex ár, a + d / 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	45-090-1.1-0000302 Karzat csillár, LR 07 jelű restaurálása, / a + d / 6 db
15	45-090-1.1-0000304 Mennyezeti fém szellőzőrácsok, LR 04 jelű 100 x 100 cm felülettel, restaurálás, / a + d / 4 db
16	45-090-305 Fali kandelláber restaurálása , LR 05 jelű / a + d / 8 db
17	45-090-306 Szellőző rács restaurálása, LR 01 jelű, 75 x90 cm felületben, / a + d / 2 db
18	45-090-307 Szellőzőrács restaurálása, LR 02 jelű 85 x 70 cm felületben,/ a + d / 2 db
19	45-090-308 Szellőző rács restaurálása, LR 03 jelű átm. 80 cm felülettel, / a + d / 2 db
20	46-001-1.1.4.2-0000303 Ólom üvegezett ablakok restaurálása. / komplex ár, a + d / , 84 , 0 m2 Az üvegezett szárnyak asztalos által történő levétele, majd üveges műhelybe történő szállítása és az üvegfelület keretszárnyakból történő kivétele. Szükség szerinti tisztítási és restaurálási munkák elvégzése, üvegelemek és ólomsínek javítása, pótlása. A részletes restaurátori munkavégzés az építési és örökségvédelmi dokumentáció 7. 2. számú fejezetében. Visszaszállítás a helyszínre, beépítése ablakszárnyakba, merevítésekkel, tapasztalással. A kivitelezési munka tartalmazza a szállításhoz szükséges védő, tartó szállítókeretet és a ráma készítési és alkalmazási költségét. A tevékenység és az ár tartalmazza az örökségvédelmi rendeletek szerinti restaurálási engedélyezési dokumentáció elkészítését is. 1 egys.

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	44-031-0 Főbejárati ajtó, 155 x 323 cm, B01 konszignációs jelű restaurálása./ komplex ár , a + d / A jelenlegi műszaki állapota kedvező, ezért lehetséges a helyszíni restaurálása. A felületi sellak politúros bemattult felső réteg eltávolítandó, majd tisztítás után keményviasz felületi javítással, oldószeres páccokkal retusálendő, végül új sellak politúros felület kezelést kell készíteni. Az ár tartalmazza a restaurálási engedélyezési dokumentáció elkészítésének költségeit is,	10,81	m2
22	44-031-1.1.6.2-0000304 Terem belső fa mennyezetének restaurálása. / komplex ár , a + d / A restaurálás épített állványról történik. A felületi por eltávolítása, a megtapadt szennyeződések tisztítása zsíralkohol szulfáttal, a festés és felület kezelés megőrzése mellett, tetrahidrofurán - víz, 1:1 arányú keverékével történik. A következő megállapítások a B01, B02, Be02 B03, jelű konszignációs fa restaurálási költségvetési tételre is vonatkoznak : A részletes restaurálási munkavégzés az építési és örökségvédelmi engedélyezési dokumentáció 7. 4. pontja szerint. A munka és az ár tartalmazza az összes fa szerkezet örökségvédelmi előírások szerint elkészítendő restaurálási engedélyezési dokumentáció elkészítését is./ vetületi mérettel számolva /	190,7	m2
23	44-031-301 Belső faajtók restaurálása a helyszínen, Be 02 jelű konszignáció szerint. Az ajtókat a helyszínen kell restaurálni, de csak a delegációs terem felőli szabad felületein. A felületi sellak politúros bemattult felső réteg eltávolítandó, majd a tisztítás után kemény viasz felületi javítással, oldószeres páccokkal retusálva, végül új sellak politúros felületkezelést kell készíteni. 1,48 x 5.0 m, csak a delegációs terem felőli oldal, / a + d /	29,6	m2
24	44-031-302 Belső, B03 konszignációs jelű galéria ajtók 80 x 210 cm restaurálása.4 db. Az ajtók műszaki állapota kielégítő, ezért lehetséges a helyszínen történő restaurálásuk. A felületi sellak politúros bemattult felső réteg eltávolítandó, majd a tisztítás után keményviasz felületi javítással, oldószeres páccokkal retusálva, végül új sellak politúros felületképzést kell alkalmazni. / a + d /	13,44	m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
25	47-011-41.1-0000301 Díszítő festések, falikép restaurálása, a secco technikával készült faliképet száraz tisztítással kell kezelti. Részletes restaurálási technológia az engedélyezési és örökségvédelmi tervdokumentáció 7. 3 . pontja szerint . A munkavégzés a teljes felület beállványozásáról végezhető. A munka és az ár tartalmazza az örökségvédelmi rendeletek szerinti restaurálási engedélyezési dokumentáció elkészítését is./ komplex ár, / a + d / 100,1 m2
26	47-011-42.2-0000302 Felület díszítőfestése galérián, / komplex tétel, a + d / a fal-mennyezet eredeti festése kazein alapanyagú, amelynek nedves- vegyszeres tisztítási fázisainak elvégzése után a repedések, elvállások kezelése szükséges. A száradási, kötési folyamat után retusáló, rekonstrukciós munkafolyamat következik. A galérián végzendő munkavégzésnél a teljes felület beállványozása biztosított. A függőleges horony helreállítása után, a díszítőfestés helyreállítása.A részletes restaurálási munkavégzés az építési és örökségvédelmi dokumentáció 7. 3. pontja szerint.A munka és az ár tartalmazza az örökségvédelmi rendeletek szerinti restaurálási engedélyezési dokumentáció elkészítését is. 337 m2
27	47-011-303 Szakvélemény készítése : a Delegációs terem külső, homlokzati , fa ablakainak tisztító,és új mázolóshoz használható anyagok meghatározása, 1 egység
Munkanem összesen:			